

**COMUNE DI VIGLIANO B.SE**

Via Milano 234

13856 Vigliano Biellese (Bi)

# Riqualificazione energetica e opere edili complementari presso la palestra comunale

Oggetto: Calcolo oneri per la sicurezza

Numero documento: 09

Biella, 23/11/2018

**Studio Ing. Mello**

**Attilio Mello**

*Iscritto presso O.I. di Biella al n°A308  
Iscritto negli elenchi Ministeriali  
di cui alla ex legge 818 al n° BI 00308 I 00088  
Iscritto nell'albo dei Consulenti del Giudice  
del Tribunale di Biella (n°654 e 655)  
Iscritto nell'elenco dei Certificatori Energetici  
della Regione Piemonte al n°103635  
Membro supplente del Consiglio di Disciplina Territoriale  
Membro effettivo della Commissione di Pubblico Patrocinio di  
Biella*



**Architetto Filippo Chiocchetti**

*Iscritto all'ordine degli architetti  
pianificatori, paesaggisti e conservatori  
della provincia di Biella al n. 331 sez A/a*

*Iscritto nell'elenco dei Certificatori Energetici della  
Regione Piemonte al n°101731*



**Comune di Vigliano Biellese**  
Provincia di Biella

pag. 1

## **COSTI DIRETTI SICUREZZA**

**OGGETTO:** Riqualificazione energetica e opere edili complementari presso la palestra comunale, via degli Alpini d'Italia 3, 13856 Vigliano Biellese (bi)

**COMMITTENTE:** Comune di Vigliano Biellese, via Milano 234, 13856 Vigliano biellese (Bi)

Biella, 26/11/2018

### **I PROGETTISTI**

Ing. Attilio Mello e arch. Filippo Chiocchetti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 01.P24.C75.0 10	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con sollevamento della navicella fino a m 20 Nolo di piattaforma per installazione canna fumaria (sbraccio laterale minimo 5 metri)				10,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	65,28	652,80
2 28.A05.A10. 005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese Nolo di trabattello per installazione condotto gas, realizzazione di controsoffitto e tinteggiatura esterna					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	164,26	164,26
3 28.A05.A10. 010	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo Nolo di trabattello per installazione condotto gas, realizzazione di controsoffitto e tinteggiatura esterna					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	18,05	18,05
4 28.A05.E15. 005	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'476,00
28.A20.H05.005	gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e							